

**Remont łazienki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pszczynie
(usytuowanej obok pracowni ogólnorozwojowej)
- wykaz robót**

Nr	Opis robót	Koszt materiałów i sprzętu	Koszt robocizny	Wartość netto (w zł)
I.	Roboty demontażowe budowlane			
1.	Rozebranie posadzki i ścian z płytek ceramicznych (łącznie 26 m ²).			
2.	Rozebranie ścianki działowej wraz z demontażem drzwi i futryny (łącznie 3,6 m ²).			
3.	Demontaż drzwi wejściowych (1 szt.).			
4.	Demontaż okna (1 szt.).			
5.	Demontaż lustra (1 szt.).			
II.	Roboty demontażowe instalacyjne			
1.	Demontaż ubikacji (1 kpl.) i umywalki wraz z baterią (1 kpl.).			
2.	Demontaż grzejnika (1 szt.).			
3.	Demontaż rur kanalizacyjnych i wodnych.			
4.	Demontaż przewodów elektrycznych, lamp i gniazdek.			
III.	Roboty budowlane			
1.	Wymiana rur kanalizacyjnych i wodnych.			
2.	Wyrównanie podłogi pod płytki (4,53 m ²).			
3.	Wykonanie okładzin z płyt g-k na ścianach (21,5 m ²).			
4.	Montaż okna łazienkowego (1 szt.) o wymiarach 120 cm (szer.) x 60 cm (wys.).			
5.	Montaż drzwi wejściowych o szerokości 90 cm (1 szt.).			
6.	Kafelkowanie ścian i podłogi (łącznie 26 m ²).			
7.	Malowanie sufitu (4,53 m ²).			
IV.	Roboty montażowe instalacyjne			

1.	Wymiana przewodów elektrycznych, lamp i gniazdek.			
2.	Montaż ubikacji na stelażu wraz z armaturą spłukującą (1 kpl.).			
3.	Montaż umywalki wraz z baterią i zaworami (1 kpl.).			
4.	Montaż podgrzewacza wody (1 szt.).			
5.	Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych.			
6.	Montaż lustra, pojemnika na mydło i uchwytu na papier.			
	Razem:			
	VAT:			
	Wartość końcowa remontu łazienki:			

Deklarowany termin wykonania remontu:

.....
(miejsowość, data)

.....
(pieczęć i podpis)