

**Wykonanie remontu łazienki nr 1 WTZ w Pszczynie przy Ośrodku Matka Boża
Różańcowa**

Nr	Opis robót	Koszt materiałów i sprzętu	Koszt robocizny	Wartość netto (w zł)
I.	Roboty demontażowe instalacyjne			
1.	Demontaż urządzeń sanitarnych (ustęp – 1 szt., pisuar – 1 szt., umywalki – 2 szt., baterie umywalkowe – 2 kpl.)			
2.	Demontaż rurociągów wodnych stalowych (24 m)			
3.	Demontaż rur kanalizacyjnych (8 m)			
4.	Demontaż podejść odpływowych			
5.	Demontaż grzejnika (1 szt.)			
6.	Demontaż instalacji elektrycznej			
Łączny koszt netto (w zł):				
II.	Roboty montażowe instalacyjne			
1.	Wykucie bruzd poziomych i pionowych, przebicie otworów			
2.	Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych wraz z izolacją (38 m)			
3.	Montaż rurociągów stalowych (5 m)			
4.	Montaż rurociągów kanalizacyjnych PCV o śr. 110 mm (21,5 m)			
5.	Wykonanie podejść odpływowych z PCV, montaż syfonów, czyszczaków kanalizacyjnych			
6.	Wykonanie instalacji elektrycznej			
7.	Zamurowanie bruzd poziomych i pionowych oraz zabetonowanie otworów			
8.	Montaż umywalek (2 szt.) i baterii umywalkowych (2 szt.)			

Nr	Opis robót	Koszt materiałów i sprzętu	Koszt robocizny	Wartość netto (w zł)
9.	Montaż ustępów dla osób niepełnosprawnych z płuczką zaścienną (2 kpl.)			
10.	Montaż brodzika, kabiny natryskowej, baterii natryskowej, krzeselka dla osób niepełnosprawnych (1 kpl.)			
11.	Montaż uchwyty dla osób niepełnosprawnych (9 kpl.)			
12.	Montaż grzejników stalowych z zaworami (2 szt.)			
Łączny koszt netto (w zł):				
III.	Roboty demontażowe budowlane			
1.	Wykucie ościeżnic (2 szt.)			
2.	Rozbiórka ścianek działowych (5,5 m ²)			
3.	Rozebranie posadzki (15,5 m ²)			
Łączny koszt netto (w zł):				
IV.	Roboty montażowe budowlane			
1.	Wykonanie posadzki cementowej (15,5 m ²)			
2.	Ułożenie płytek podłogowych antypoślizgowych (15,5 m ²)			
3.	Wykonanie ścianek działowych (12,5 m ²)			
4.	Montaż ościeżnic drzwiowych ze skrzydłami wewnętrznymi (2 kpl.)			
5.	Licowanie ścian płytkami (40,5 m ²)			
6.	Wykonanie gładzi gipsowych na suficie (15,5 m ²) i ściankach (22 m ²)			
7.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z wcześniejszym gruntowaniem (37,5 m ²)			
Łączny koszt netto (w zł):				

Nr	Opis robót	Łączny koszt materiałów i sprzętu	Łączny koszt robocizny	Wartość netto (w zł)
1.	Roboty demontażowe instalacyjne			
2.	Roboty montażowe instalacyjne			
3.	Roboty demontażowe budowlane			
4.	Roboty montażowe budowlane			
Razem:				
VAT:				
Wartość końcowa remontu łazienki nr 1:				

Deklarowany termin wykonania remontu:

.....

(miejsowość, data)

.....

(pieczęć i podpis)