

**Wykonanie remontu łazienki nr 3 WTZ w Pszczynie przy Ośrodku Matka Boża  
Różańcowa**

Nr	Opis robót	Koszt materiałów i sprzętu	Koszt robocizny	Wartość netto (w zł)
<b>I.</b>	<b>Roboty demontażowe instalacyjne</b>			
1.	Demontaż urządzeń sanitarnych (ustęp – 1 szt., umywalki – 2 szt., baterie umywalkowe – 2 kpl., brodzik – 1 szt.)			
2.	Demontaż rurociągów wodnych stalowych (24 m)			
3.	Demontaż rur kanalizacyjnych (8 m)			
4.	Demontaż podejść odpływowych			
5.	Demontaż grzejnika (2 szt.)			
6.	Demontaż instalacji elektrycznej			
<b>Łączny koszt netto (w zł):</b>				
<b>II.</b>	<b>Roboty montażowe instalacyjne</b>			
1.	Wykucie bruzd poziomych i pionowych, przebicie otworów			
2.	Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych wraz z izolacją (24 m)			
3.	Montaż rurociągów stalowych (8 m)			
4.	Montaż rurociągów kanalizacyjnych PCV o śr. 110 mm (15 m)			
5.	Wykonanie podejść odpływowych z PCV, montaż syfonów, czyszczaków kanalizacyjnych			
6.	Wykonanie instalacji elektrycznej			
7.	Zamurowanie bruzd poziomych i pionowych oraz zabetonowanie otworów			
8.	Montaż umywalki (1 szt.) i baterii umywalkowej (1 szt.)			

Nr	Opis robót	Koszt materiałów i sprzętu	Koszt robocizny	Wartość netto (w zł)
9.	Montaż ustępu dla osób niepełnosprawnych z płuczką zaścienną (1 kpl.)			
10.	Montaż brodzika, kabiny natryskowej, baterii natryskowej, krzeselka dla osób niepełnosprawnych (1 kpl.)			
11.	Montaż uchwyty dla osób niepełnosprawnych (5 kpl.)			
12.	Montaż grzejników stalowych z zaworami (2 szt.)			
<b>Łączny koszt netto (w zł):</b>				
<b>III.</b>	<b>Roboty demontażowe budowlane</b>			
1.	Wykucie ościeżnicy (1 szt.)			
2.	Rozbiórka ścianek działowych (7,3 m2)			
3.	Rozebranie posadzki (13,7 m2)			
<b>Łączny koszt netto (w zł):</b>				
<b>IV.</b>	<b>Roboty montażowe budowlane</b>			
1.	Wykonanie posadzki cementowej (13,7 m2)			
2.	Ułożenie płytek podłogowych antypoślizgowych (13,7 m2)			
3.	Montaż ościeżnicy drzwiowej ze skrzydłem wewnętrznym (1 kpl.)			
4.	Licowanie ścian płytkami (35,5 m2)			
5.	Wykonanie gładzi gipsowych na suficie (13,7 m2) i ściankach (11 m2)			
6.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z wcześniejszym gruntowaniem (25 m2)			
<b>Łączny koszt netto (w zł):</b>				

N	Opis robót	Łączny koszt	Łączny koszt	Wartość netto
---	------------	--------------	--------------	---------------

r		materiałów i sprzętu	robocizny	(w zł)
1.	Roboty demontażowe instalacyjne			
2.	Roboty montażowe instalacyjne			
3.	Roboty demontażowe budowlane			
4.	Roboty montażowe budowlane			
Razem:				
VAT:				
<b>Wartość końcowa remontu łazienki nr 3:</b>				

Deklarowany termin wykonania remontu: .....

.....

(miejsowość, data)

.....

(pieczęć i podpis)